

CCTP TYPE ATALUS 120

DESCRIPTIF

1. Fourniture et pose d'éléments **ATALUS** ou similaire.

Elément, de forme arrondie en vue de dessus, avec un dessous plat troué sur la moitié de la surface pour permettre un développement vertical des racines et possédant une casquette arrondie en vue de face. Les éléments ont un poids de 120 kg/unité, de hauteur utile 25 cm. Le nombre d'éléments par mètre carré de parement est d'environ 3,8 unités (en vertical et en développé).

2. Fourniture et pose de nappes géotextiles type **ATANAPPE** ou similaire.

La densité de renforcement (longueur et espacement des nappes) ainsi que les caractéristiques des nappes doivent être conformes aux exigences de la note de calcul fournie par le procédé **ATALUS**(généralement 100 kN Polyester).

3. Fourniture et pose du remblai technique.

L'angle de frottement interne du remblai une fois compacté doit être supérieur ou égale à 35° (sauf exception indiquée dans la note de calcul).

Exemple : Tout venant 0/40 drainant (moins de 5% de fine) compacté à 95% de l'OPN

4. Pose d'un Béton de propreté ; épaisseur 10 cm ; largeur 80 cm dosé à 250 kg/m³.

5. Fourniture et pose de terre Végétale de bonne qualité 0,250 m³/m² de parement.

BORDEREAU DE PRIX:

- Béton de propreté, le mètre linéaire (0,1 x 0,8) : Euros HT
- Remblais Technique, le mètre cube : Euros HT
- Terre Végétale, le mètre cube (0,25 m³ / m²) : Euros HT
- Arrosage intégré au forfait (si demandé) : Euros HT
(Exemple : NETAFIM (2 ml / m² de mur)) : Euros HT
- **ATALUS** l'unité : Euros HT (3,8 unités/m² de parement)
Le m² est compté vertical et développé
- Renforcement **ATANAPPE**, le mètre carré : Euros HT
- Note de Calcul d'exécution : l'unité : Euros HT

QUANTITATIF

Les quantités de nappes de renforcement, d'éléments atalus et la longueur du mur seront conformes aux données approuvées par le Maître d'Oeuvre

ÉTUDE La note de calcul est Fournie par le procédé **ATALUS**